



## ДОГОВОР

за "Строителни работи по вътрешно възстановяване на сграда с идентификатор 10135.3513.252.4 в Учебен корпус – 3 по реда на чл.151 от ЗУТ /код, съгласно

Общия терминологичен речник /CPV/ - 4545 3100/"

№ РД/15-103/10.07.2017г.

Днес, 10.07..... 2017г., в гр. Варна, на основание утвърдените от Зам.-ректора по „ФМБ“ на ИУ–Варна протоколи вх.№ РД-20-389/13.06.2017г. и вх.№ РД-20-404/22.06.2017г. за резултатите от оценка на получените оферти по обществена поръчка обявена по реда на чл.20, ал.3, т.1 и глава двадесет и шеста от ЗОП между:

1. **ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА**, със седалище и адрес на управление гр.Варна, п.к.9002, бул. "Княз Борис I" №77, идентификационен номер по БУЛСТАТ 000083619, идентификационен номер по ДДС BG000083619, представляван на основание заповед № РД 14-1757/28.05.2015 г. от проф. д-р Стоян Андреев Стоянов - Зам.-ректор „ФМБ“ и Анета Николаева Великова - Главен счетоводител, от една страна, наричан по-нататък **“ВЪЗЛОЖИТЕЛ”**

и

2. **“ИСС ИНЖЕНЕРИНГ” ООД**, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, п.к.9000 ул.“Христо Ботев” № 10, идентификационен номер по БУЛСТАТ 103650730, идентификационен номер по ДДС BG103650730, IBAN: BG83 TTBB 9400 1515 0655 60, BIC: TTBBVVG22 при ТБ „SG Експресбанк“ АД – клон Варна, представлявано от инж.Стамат Иванов Стаматов – Управител от друга страна, наричано по-нататък **“ИЗПЪЛНИТЕЛ”**,

се сключи настоящият договор за следното:

### I. ПРЕДМЕТ

**Чл.1.** ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да изпълни обекта на поръчката с предмет: „Строителни работи по вътрешно възстановяване на сграда с идентификатор 10135.3513.252.4 в Учебен корпус – 3 по реда на чл.151 от ЗУТ“, съгласно предложението за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата спецификация и ценовите параметри на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - неразделна част от настоящия договор.

**Чл.2.** При изпълнение на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма да ползва подизпълнители.

### II. ВЛИЗАНЕ В СИЛА И СРОК

**Чл.3.** (1). Договорът влиза в сила от датата на подписването му от двете страни.

(2). Срокът за изпълнение на настоящия договор е до 30 септември 2017г.

(3). За приключване на изпълнението на поръчката се счита приеждането на извършените работи от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с подписване на Констативен акт обр. 19.

### III. ЦЕНИ И ПЛАЩАНЕ

**Чл.4.** За цялостно изпълнение предмета на договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цена в размер на 164 025.70лв. /сто шестдесет и четири хиляди двадесет и пет лева и седемдесет стотинки, без включен ДДС.

**Чл.5.** ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща сумата по чл. 4 на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по банков път, както следва:

5.1. 20% от стойността на договора или 32 805.14лв. /тридесет и две хиляди осемстотин и пет лева и четиринадесет стотинки/, без включен ДДС - след сключване на договора и издаване на фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

5.2. 80 % от стойността на договора или 131 220.56лв. /сто тридесет и една хиляди двеста и двадесет лева и петдесет и шест стотинки/, без включен ДДС, след приключване на изпълнението на поръчката, подписване на Констативен акт обр.19 и издаване на фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

**Чл.6.** ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не извършва плащане при некачествено извършени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ видове работи, преди отстраняване на всички недостатъци, установени с двустранен писмен констативен протокол. Отстраняването на недостатъците е за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

#### **IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**

**Чл.7.** ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право във всеки момент от изпълнението на задълженията по настоящия договор да осъществява контрол относно качеството, количеството, етапите на изпълнение, техническите параметри и други, без с това да възпрепятства работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

**Чл.8.** ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да изплати сумите по настоящия договор по реда, определен в член 5.

#### **V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**

**Чл.9.** ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извършва видовете работи при спазване на всички нормативно установени изисквания, като поема отговорността за извършената от него дейност пред държавните, контролните и други органи и организации. Всички санкции в тази връзка са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

**Чл.10.** ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да използва качествени материали – българско или чуждо производство, които отговарят на българските стандарти и са придружени със съответните сертификати за качество.

**Чл.11.** ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да състави изискващата се техническа документация по Наредба №3/31.03.2003 г.

**Чл.12.** ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изнася и извозва от обекта периодично строителните отпадъци до депо за отпадъци за негова сметка.

**Чл.13.** ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури безопасни условия на труд с оглед опазване на живота, здравето и трудоспособността на работещите и да изпълнява нарежданията, издавани от Координатора по безопасност и здраве със задачите му по контрола за ЗБУТ. За целта преди започване на изпълнение на видовете работи предмет на настоящия договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да подпише с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ споразумение.

**Чл.14.** ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ провежда начален и всички видове инструктажи, съгласно правилата по Техника за безопасност и охрана на труда /ТБОТ/, съгласно действащото законодателство.

**Чл.15.** ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извършва видовете работи предмет на поръчката, съгласно изискванията за противопожарна охрана на обектите и опазване на околната среда.

**Чл.16.** Рискът от случайното погиване на суровини, материали, конструкции, техника и други се носи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до въвеждане на обекта в експлоатация.

**Чл.17.** ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи цялата отговорност за правилното, сигурно и безопасно изпълнение на всички дейности – предмет на настоящия договор. Отговорността за евентуални злополуки на обекта е на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

**Чл.18.** ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да обезопаси за своя сметка строителната площадка и вътрешността на обекта, като постави и нагледни табели, знаци и др.

**Чл.19.** ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстрани за своя сметка нанесени щети по околното пространство и помещения в които не е извършвал дейности предмет на настоящия договор.

## **VI. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ И РЕКЛАМАЦИИ**

**Чл.20.** (1). Гаранционният срок е не по-малък от минималните гаранционни срокове съгласно Наредба 2 от 31.07.2003г. изм. и доп. в ДВ бр. 49 от 2005г. за отделните видове дейности и започва да тече от датата на подписване на констативен акт обр. 19 за приемане видовете работи, предмет на поръчката, като за СМР по част „Архитектура“ е 5 /пет/ години и за СМР по част „Електрическа“ е 5 /пет/ години.

(2). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за появилите се скрити недостатъци и дефекти след откриването им и определя срок за отстраняването им.

(3). В рамките на гаранционния срок ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстранява безплатно всички констатирани недостатъци и дефекти. За отстранените недостатъци и дефекти се съставя двустранен констативен протокол.

(4). В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не отстрани недостатъците и дефектите в срока по ал.3 и ал.4, или откаже писмено да ги отстрани, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право на неустойка в размер на 3% (три) процента от стойността на договора и действително направените разходи от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за отстраняване на недостатъците.

## **VII. ГАРАНЦИЯ ОБЕЗПЕЧАВАЩА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОРА**

**Чл.21.** ИЗПЪЛНИТЕЛЯ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранцията, обезпечаваща изпълнението на договора за обществената поръчка в размер на 5.00% (пет процента) от стойността на договора или 8 201.29лв. /осем хиляди двеста и един лева и двадесет и девет стотинки/.

**Чл.22.** Гаранцията, обезпечаваща изпълнението на договора за обществената поръчка се представя при подписването му.

**Чл.23.** Гаранцията, обезпечаваща изпълнението на договора за обществената поръчка подлежи на връщане в срок от 5 /пет/ работни дни след коректното му изпълнение.

**Чл.24.** ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихва върху сумата, представена като гаранция, обезпечаваща изпълнението на договора за обществената поръчка за периода, през който средствата законно са престояли у него.

**Чл.25.** В случай на неизпълнение ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои гаранцията обезпечаваща изпълнението на договора за обществената поръчка като неустойка.

**Чл.26.** Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ по своя вина не изпълнява предмета на настоящия договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право на неустойка за забава в размер на 1% за всеки ден закъснение, но не повече от 20% общо от цената. След достигане на максималния размер на неустойката ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора, като усвои

гарантията обезпечаваща изпълнението на договора за обществената поръчка като неустойка.

**Чл.27.** Плащането на неустойка не лишава ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да търси обезщетение за претърпени имуществени вреди над нейния размер, както и правото да задържи плащането на съответна месечна такса.

## **VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА**

**Чл.28.** Настоящият договор се прекратява:

- С изтичане на срока.
- С изпълнение на задълженията.

- При наличие на влязъл в сила акт, задължителен за страните. При прекратяването не се дължи обезщетение за вреди.

- ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да развали договора по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с едноседмично предизвестие, считано от датата на получаване. В този случай ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възстановява предоставения аванс от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

**Чл.29.** (1). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати предсрочно действието на договора, ако след сключването му настъпят обстоятелства, в резултат на които не е в състояние да изпълни задълженията си по него. Договорът се прекратява със 7-дневно /седемдневно/ писмено предизвестие, отправено до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати договора преди изтичане на срока му с 7-дневно предизвестие, отправено до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, при неточно изпълнение на възложените му работи, без да дължи неустойки и санкции на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. При тази хипотеза ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи обезщетение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за пълния размер на вредите, включително и на пропуснатите ползи, резултат от неточното изпълнение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както и реално претърпените вреди, пропуснати ползи от предсрочното прекратяване на договора.

## **IX. ДРУГИ УСЛОВИЯ**

**Чл.30.** За неуредените с настоящия договор хипотези се прилага действащото търговско и гражданско законодателство.

**Чл.31.** Отговорни лица за изпълнението на договора:

за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – инж.Стамат Стаматов – Управител, gsm 0888 613 049;

за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ – Деян Баев, Ръководител сектор "Инвестиционна политика и инвеститорски контрол", gsm 0882 164 686.

Приложения към настоящия договор:

1. Копие от предложението за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата спецификация на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

2. Копие от ценовите параметри на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Настоящият договор се изготви и подписа в три еднакви екземпляра – два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

**ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**

ЗАЛИЧЕН НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2, АЛ.1 ОТ  
..... ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Зам.-Ректор *проф. Д.*

Гл. Счетоводител *Д.*

**ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**

ЗАЛИЧЕН НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2, АЛ.1 ОТ  
ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Управител *инж. Стамат Стаматов*



## ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА В СЪОТВЕТСТВИЕ С ТЕХНИЧЕСКАТА СПЕЦИФИКАЦИЯ

на участник в обществена поръчка с предмет: "Строителни работи по вътрешно възстановяване на сграда с идентификатор 10135.3513.252.4 в Учебен корпус – 3 по реда на чл.151 от ЗУТ" с ред на възлагане събиране на оферти с обява.

Подписаният инж. Стамат Иванов Стаматов

(трите имена)

данни по документ за самоличност: л. к. № 645349790, издадена на 16.09.2014г. от МВР Варна  
(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на Управител на „ИСС Инженеринг“ ООД

(длъжност)

(наименование на участника)

ЕИК/БУЛСТАТ 103650730

Съгласно публикувана в профила на купувача на Икономически университет - Варна и в електронната страница на Агенция по обществени поръчки, при ред за възлагане събиране на оферти с обява с предмет: "Строителни работи по вътрешно възстановяване на сграда с идентификатор 10135.3513.252.4 в Учебен корпус – 3 по реда на чл.151 от ЗУТ" и след като се запознахме с условията за участие, приемаме да изпълним обществената поръчка съгласно изискванията на възложителя и предоставяме на вниманието Ви настоящото предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата спецификация. Ние предлагаме:


1. Да изпълним поръчката в срок до 30 септември 2017г., но не по-късно от 01 октомври 2017г.
2. Предлагаме гаранционен срок на извършените от нас работи, както следва:
  - 2.1. За изпълнени СМР по част „Архитектурна“ – 5 /пет/години
  - 2.2. За изпълнени СМР по част „Електрическа“ – 5/пет/години

### Предлагаме пожаро-известителна система:

Пожароизвестителна централа, адресируема	изпълнена с минимум 2 сигнални контура, адресируеми устройства в един сигнален контур-минимум 128.пожароизвестителни зони минимум 250,адресируеми устройства в една зона минимум 60,време за реакция на сигнал от задействан пожарогасител-до 10 секунди. токозахранване-мрежово 220/230VAC, акумулаторно 2x12V DC
Акумулатор	12V 18Ah
Пожароизвестител, комплект с основа	оптично-димен адресируем
Сирена	адресируема
Ръчен пожароизвестител	адресируем
Кабел пожарен	2x1mm <sup>2</sup>

3. Прилагаме документи, доказващи еквивалентността на изделията включени в техническата спецификация, както следва (попълва се ако има предложение за еквивалент на изделия): .....

Дата	08.06.2017г.
Име и фамилия	инж. Стамат Стаматов
Подпис на лицето (и печат)	



Two handwritten signatures in black ink are located at the bottom of the page. The signature on the left is larger and more complex, while the one on the right is smaller and simpler.

**Ценови параметри по техническа спецификация по обществена поръчка  
Количествено-стойностна сметка на обект:**

**Строителни работи по вътрешно възстановяване на сграда с идентификатор 10135.3513.252.4 в Учебен корпус – 3  
на Икономически университет - Варна по реда на чл.151 от ЗУТ**

№	Описание	ед.мярка	количество	ед.цена /лева/	Стойност /лева/
	<b>част Архитектурна</b>				
	<b>Етаж I</b>				
<b>I</b>	<b>Демонтажни работи</b>				
1	Събаряне стени тухлена зидария 25см	м3	3,00	5,00	15,00
<b>II</b>	<b>Строителни работи</b>				
1	Монтаж на дървена подова конструкция от иглолистен материал (тип скара), изолация от каменна минерална вата, OSB 22 мм (само труд)	м2	148,00	13,40	1 983,20
2	Монтаж на ламинатна подова настилка 12 мм с подложка (само труд)	м2	362,00	2,50	905,00
3	Монтаж на PVC первази (само труд)	м	242,00	1,30	314,60
4	Монтаж на преходни ланси при смяна на настилката (само труд)	м	21,00	5,00	105,00
5	Доставка и монтаж алуминиеви плътни врати с фладерно покритие на плътна част за санитарни възли	м2	6,00	115,00	690,00
6	Доставка и монтаж на преградни стени с врати в санитарни възли от hpl плоскости с дебелина 12мм окмплектовани с панти и брави за 8 броя кабин	м2	40,00	170,00	6 800,00
7	Доставка и монтаж алум. дограма със стъклопакет без отваряеми части	м2	8,25	100,00	825,00
8	Доставка и монтаж подпрозоречни первази от селектиран врачански варовик с подлепка и фаска	м	55,00	45,00	2 475,00

9	Доставка и монтаж на алуминиев парапет	м	32,00	20,00	640,00
10	Изнасяне и извозване на строителни отпадъци вкл. такса смет	м3	35,00	10,00	350,00
				<b>всичко етаж I:</b>	<b>15 102,80</b>
<b>Етаж II</b>					
<b>I</b>	<b>Демонтажни работи</b>				
1	Събаряне стени тухлена зидария 25см	м3	3,00	5,00	15,00
2	Демонтаж фаянсова облицовка	м2	5,00	5,00	25,00
3	Очукване на всички видове циментови замазки	м2	21,00	5,00	105,00
4	Очукване мазилка по стени	м2	165,00	3,20	528,00
5	Изваждане прозорци от зид вкл. каса	бр.	7,00	5,00	35,00
6	Премахване на постна боя	м2	1 320,00	1,60	2 112,00
<b>II</b>	<b>Строителни работи</b>				
1	Зидария с газобетон на 25см	м3	1,80	170,00	306,00
2	Зидария с газобетон на 12см	м2	21,00	25,00	525,00
3	Запълване на радиаторни ниши с газобетон	м2	28,00	30,00	840,00
4	Шпакловка със стъклофибърна мрежа върху газобетон	м2	73,00	7,70	562,10
5	Изравнителна армирана замазка	м2	58,00	9,10	527,80
6	Вароциментова мазилка по стени	м2	298,00	6,20	1 847,60
7	Обръщане на прозорци с XPS екструдирен полистирен вкл. циментова шпакловка със стъклофибърна мрежа	м	356,00	11,10	3 951,60
8	Вароциментова мазилка по страници на отвори вкл. оформяне ръбове	м	462,00	5,50	2 541,00
9	Гипсова шпакловка по стени със стъклофибърна мрежа	м2	1 290,00	7,40	9 546,00
10	Гипсова шпакловка по гипсокартон	м2	746,00	4,10	3 058,60
11	Гипсова шпакловка по страници на отвори	м	412,00	3,00	1 236,00
12	Оформяне ръбове с алуминиеви профили	м	682,00	1,90	1 295,80
13	Монтаж на дървена подова конструкция от иглолистен материал (тип скара), изолация от каменна минерална вата, OSB 22 мм (само труд)	м2	409,00	13,40	5 480,60
14	Монтаж на ламинатна подова настилка 12 мм с подложка (само труд)	м2	429,00	2,50	1 072,50



15	Монтаж на PVC первази (само труд)	м	264,00	1,30	343,20
16	Монтаж на преходни лйсни при смяна на настилката (само труд)	м	12,00	5,00	60,00
17	Изграждане на окачен таван от гипсокартонови плоскости (12,5 мм)	м2	705,00	15,60	10 998,00
18	Изграждане на окачен таван от минераловатни пана модул 600/600 мм	м2	102,00	21,00	2 142,00
19	Изграждане на вертикален преход от гипсокартон 12,5 мм	м	80,00	9,10	728,00
20	Оформяне куфари с гипсокартон 12,5мм на конструкция около Вик и ОВК щрангове	м2	85,00	23,70	2 014,50
21	Боядисване с латекс трикратно вкл. грундиране по стени и тавани	м2	1 456,00	4,10	5 969,60
22	Доставка и монтаж алуминиеви плътни врати с фладерно покритие на плътна част за санитарни възли	м2	6,00	115,00	690,00
23	Доставка и монтаж алум. дограма със стъклопакет без отваряеми части	м2	11,20	100,00	1 120,00
24	Доставка и монтаж подпрозоречни первази от селектиран врачански варовик с подлепка и фаска	м	51,00	45,00	2 295,00
25	Доставка и монтаж на алуминиев парапет	м	22,00	20,00	440,00
26	Изнасяне и извозване на строителни отпадъци вкл. такса смет	м3	35,00	10,00	350,00
<b>всичко етаж II:</b>					<b>62 760,90</b>
<b>Етаж III</b>					
<b>I</b>	<b>Демонтажни работи</b>				
1	Събаряне стени тухлена зидария 25см	м3	3,00	5,00	15,00
2	Демонтаж фаянсва облицовка	м2	5,00	5,00	25,00
3	Очукване на всички видове циментови замазки	м2	21,00	5,00	105,00
4	Очукване мазилка по стени	м2	165,00	3,20	528,00
5	Изваждане прозорци от зид вкл. каса	бр.	7,00	5,00	35,00
6	Премахване на постна боя	м2	1 320,00	1,60	2 112,00
<b>II</b>	<b>Строителни работи</b>				

1	Зидария с газобетон на 25см	м3	1,69	170,00	287,30
2	Зидария с газобетон на 12см	м2	21,00	25,00	525,00
3	Запълване на радиаторни ниши с газобетон	м2	28,00	30,00	840,00
4	Шпакловка със стъклофибърна мрежа върху газобетон	м2	73,00	7,70	562,10
5	Изравнителна армирана замазка	м2	58,00	9,10	527,80
6	Вароциментова мазилка по стени	м2	298,00	6,20	1 847,60
7	Обръщане на прозорци с XPS екструдирани полистирен вкл. циментова шпакловка със стъклофибърна мрежа	м	356,00	11,10	3 951,60
8	Вароциментова мазилка по страници на отвори вкл. оформяне ръбове	м	462,00	5,50	2 541,00
9	Гипсова шпакловка по стени със стъклофибърна мрежа	м2	1 290,00	7,40	9 546,00
10	Гипсова шпакловка по гипсокартон	м2	746,00	4,60	3 431,60
11	Гипсова шпакловка по страници на отвори	м	412,00	3,00	1 236,00
12	Оформяне ръбове с алуминиеви профили	м	682,00	1,90	1 295,80
13	Монтаж на дървена подова конструкция от иглолистен материал (тип скара), изолация от каменна минерална вата, OSB 22 мм (само труд)	м2	409,00	13,40	5 480,60
14	Монтаж на ламинатна подова настилка 12 мм с подложка (само труд)	м2	429,00	2,50	1 072,50
15	Монтаж на PVC первази (само труд)	м	264,00	1,30	343,20
16	Монтаж на преходни лайсни при смяна на настилка (само труд)	м	12,00	5,00	60,00
17	Изграждане на предстенна обшивка от влагоустойчиви гипсокартонови плоскости 12,5 мм (двуслойно)	м2	29,00	18,70	542,30
18	Изграждане на окачен таван от гипсокартонови плоскости (12,5 мм)	м2	705,00	15,60	10 998,00
19	Изграждане на окачен таван от минераловатни пана модул 600/600 мм	м2	98,00	21,00	2 058,00
20	Изграждане на вертикален преход от гипсокартон 12,5 мм	м	80,00	9,10	728,00
21	Оформяне куфари с гипсокартон 12,5 на конструкция около Вик и ОВК щрангове	м2	85,00	23,70	2 014,50
22	Боядисване с латекс трикратно вкл. грундиране по стени и тавани	м2	1 456,00	4,10	5 969,60

23	Доставка и монтаж алуминиеви плътни врати с фладерно покритие на плътна част за санитарни възли	м2	10,00	115,00	1 150,00
24	Доставка и монтаж на преградни стени с врати в санитарни възли от hpl плоскости с дебелина 12мм окмплектовани с панти и брави за 8 броя кабини	м2	40,00	170,00	6 800,00
25	Доставка и монтаж алум. дограма със стъклопакет без отваряеми части	м2	11,20	100,00	1 120,00
26	Доставка и монтаж подпрозоречни первази от селектиран врачански варовик с подлепка и фаска	м	58,00	45,00	2 610,00
27	Доставка и монтаж на алуминиев парапет	м	22,00	20,00	440,00
28	Изнасяне и извозване на строителни отпадъци вкл. такса смет	м3	35,00	10,00	350,00
<b>всичко етаж III:</b>					<b>71 148,50</b>
<b>Общо по част Архитектурна:</b>					<b>149 012,20</b>
<b>Част Електрическа</b>					
1	Доставка и монтаж Табло ГРТ по еднол. схема	бр.	1,00	3 500,00	3 500,00
2	Доставка и монтаж на мълниеприемник с изпреварващо действие тип: GROMOSTAR 45 с време на изпреварване $\Delta T=45\mu s$ или еквивалент	бр.	1,00	915,00	915,00
3	Доставка и монтаж на мачта с височина h=4м от поцинкована стомана с включена конзола за монтаж	бр.	1,00	38,60	38,60
4	Доставка и монтаж на алуминиев екструдирани проводник	м	50,00	2,50	125,00
5	Доставка и монтаж на тръбна клема от поцинкована стомана $\varnothing 42,4$ мм	бр.	1,00	4,50	4,50
6	Доставка и монтаж на мултиклема от поцинкована стомана за връзка на проводник $\varnothing 8/\varnothing 8$ мм	бр.	1,00	2,00	2,00
7	Доставка и монтаж на държач от поцинкована стомана (прахово боядисана) с клипс от неръждаема стомана за монтаж на проводник $\varnothing 8$ мм по капак на било	бр.	4,00	4,50	18,00

8	Доставка и монтаж на държач от поцинкована стомана (прахово боядисана) с клипс от неръждаема стомана за монтаж на проводник Ø8мм по скатна керемида	бр.	10,00	4,20	42,00
9	Доставка и монтаж на държач от алуминий с двойна клема за прихващане на проводник Ø8 към улук	бр.	2,00	4,40	8,80
10	Доставка и монтаж на държачи за фасада - алуминиеви	бр.	15,00	5,00	75,00
11	Доставка и монтаж на клема (ревизионна) от поцинкована стомана за връзка Ø8-10/40мм	бр.	2,00	4,40	8,80
12	Доставка и монтаж на ревизионен капак - поцинкован (кутия)	бр.	2,00	38,00	76,00
13	Доставка и монтаж на държачи за шина 40x4мм	бр.	4,00	4,50	18,00
14	Доставка и монтаж на горещопоцинкована шина 40x4мм	м	6,00	3,80	22,80
15	Доставка и монтаж на заземителни клеми	бр.	2,00	39,00	78,00
16	Доставка и монтаж на заземителни колове от неръждаема стомана	бр.	8,00	25,00	200,00
17	Доставка и монтаж на лента за корозионна защита	бр.	0,50	10,00	5,00
18	Измерване на заземител	бр.	2,00	150,00	300,00
19	Протокол от лицензирана лаборатория	бр.	1,00	50,00	50,00
<b>Сума:</b>					<b>5 487,50</b>
<b>Пожаро-известителна система</b>					
1	Доставка и монтаж на пожароизвестителна централа, адресеруема	бр.	1,00	1 400,00	1 400,00
2	Доставка и монтаж на акумулатор	бр.	2,00	80,00	160,00
3	Доставка и монтаж на пожароизвестител, комплект с основа	бр.	80,00	80,00	6 400,00
4	Доставка и монтаж на сирена	бр.	6,00	121,00	726,00
5	Доставка и монтаж на ръчен пожароизвестител	бр.	6,00	90,00	540,00
6	Крепешни елементи	бр.	1 000,00	0,10	100,00
7	Провеждане на 72-часови проби	бр.	1,00	200,00	200,00
<b>Сума:</b>					<b>9 526,00</b>
<b>Общо по част Електрическа:</b>					<b>15 013,50</b>


1

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

ОБЩА СТОЙНОСТ БЕЗ ДДС:	164 025,70
ДДС:	32 805,14
ОБЩА СТОЙНОСТ С ДДС:	196 830,84



ПРАВИТЕЛСТВО :

